

Przedmiar robót

Wymiana ogrodzenia_ Rodzinne Ogrody Działkowe "Nad Strugiem"

Obiekt lub rodzaj robót: **Rodzinne Ogrody Działkowe "Nad Strugiem"**

Inwestor: **Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Nad Strugiem"**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	Wymiana ogrodzenia_ Rodzinne Ogrody Działkowe "Nad Strugiem"		
1	Element	Ogrodzenie		
1.1	KNR 201/312/10	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2m ² , głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III - fundament 30x30x110cm pod słupki ogrodzeniowe - ogrodzenie panelowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
	fundamenty o wym. 25x25x100cm pod obsadzenie słupków ogrodzeniowych, rozstaw słupków co 250cm (1010m/2,50m=46szt)	404		404,000000
	RAZEM:			404,000000
			szt	404,00
1.2	KNR 201/312/10	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2m ² , głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III - fundament 40x40x110cm pod słupy bramowe - ogrodzenie panelowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
	fundamenty o wym. 40x40x110cm pod obsadzenie słupów bramy i furtki	2*2+3*2		10,000000
	RAZEM:			10,000000
			szt	10,00
1.3	KNNR 2/108/5 (1)	Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu w pojemniku, ściany proste zbrojone - ogrodzenie panelowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
	- fundamenty z betonu B-15 pod słupki ogrodzenia	0,25*0,25*1,0*404		25,250000
	- fundamenty z betonu B-15 pod słupki bramy i furtki	0,40*0,40*1,10*10		1,760000
	RAZEM:			27,010000
			m3	27,01
1.4	KNR 201/505/1	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Wyrównanie terenu wzdłuż prowadzonych prac	1020*0,40		408,000000
	RAZEM:			408,000000
			m2	408,0
1.5	Kalkulacja indywidualna	Analiza własna: Montaż łączników betonowych prefabrykowanych do obsadzania desek cokołowych - ogrodzenie na odcinku 100 m		
			szt	42
1.6	Kalkulacja indywidualna	Analiza własna: Montaż betonowych prefabrykowanych desek cokołowych - ogrodzenie na odcinku 100 m		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Deski cokołowe betonowe prefabrykowane o wym. 240x7x25cm, osadzone w gniazdach łączników betonowych	40		40,000000
	RAZEM:			40,000000
			szt	40,00
1.7	kalkulacja indywidualna	Montaż ogrodzenie panelowego - ogrodzenie na odcinku 100 m (panele wys. 1510mm)		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Ogrodzenie stalowe panelowe ocynkowane ogniowo, systemowe np. panele kratowe typu VEGA B o wym. 2500x1530mm i słupy stalowe BETA o przekroju 60x40mm lub panel 3V o wym 2500x1510mm z drutu min. fi 4,0 mm i słupy 60x40x1,5x2000mm, wraz z kompletem akcesoriów montażowych ze stali nierdzewnej	100		100,000000
	Zakres robót: montaż słupków w fundamencie betonowym w rozstawie co 2,5m, montaż paneli ogrodzeniowych			
	RAZEM:			100,000000
			m	100,00

Nr	Podstawa	Opis robót		Jm	Ilość	
1.8	kalkulacja indywidualna	Montaż ogrodzenie panelowego - ogrodzenie na odcinku 920 m (panele wys. 1310mm)				
		Wyliczenie ilości robót:				
		Ogrodzenie stalowe panelowe ocynkowane ogniowo, systemowe np. panele kratowe typu VEGA B o wym. 2500x1330mm i słupy stalowe BETA o przekroju 60x40mm lub panel 3V o wym 2500x1310mm z druru min. fi 4,0 mm i słupy 60x40x1,5x2000mm, wraz z kompletem akcesoriów montażowych ze stali nierdzewnej	920			920,000000
		Zakres robót: montaż słupków w fundamencie betonowym w rozstawie co 2,5m, montaż paneli ogrodzeniowych				
			RAZEM:	920,000000	m	920,00
1.9	Kalkulacja indywidualna	Analiza własna: Montaż bram stalowych ogrodzeniowych 2-skrzydłowych				
		Wyliczenie ilości robót:				
		Brama stalowa ocynkowana ogniowo, 2-skrzydłowa o wym. 400x150cm, wypełnienie panelowe kratowe, kompletna (skład kompletu: 2 skrzydła panelowe + słupy bramowe + komplet akcesoriów montażowych) - systemowe	2			2,000000
		RAZEM:				2,000000
1.10	Kalkulacja indywidualna	Analiza własna: Montaż furtek stalowych		kpl	3	