

Przedmiar robót

Wymiana ogrodzenia_ Rodzinne Ogrody Działkowe "Nad Strugiem" - bramy przesuwne (alternatywa)

Obiekt lub rodzaj robót: **Rodzinne Ogrody Działkowe "Nad Strugiem"**

Inwestor: **Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Nad Strugiem"**

Data opracowania:

2014-05-05

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wymiana ogrodzenia_ Rodzinne Ogrody Działkowe "Nad Strugiem" - bramy przesuwne (alternatywa)		
1	Element	Bramy przesuwne - w zamian za bramy 2-skrzydłowe (alternatywa)		
1.1	KNNR 1/305/3	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, głębokość do 1,5 m, kategoria gruntu IV		
	Wyliczenie ilości robót:			
	fundament pod bramę wjazdową	2,0*0,55*1,10 +0,40*0,40*1,10		1,386000
	RAZEM:			1,386000
			m3	1,39
1.2	KNNR 2/108/3 (1)	Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu w pojemniku, ławy i stopy fundamentowe zbrojone		
	Wyliczenie ilości robót:			
	- fundament przy bramie wjazdowej	(2,10*0,55)*1,20+ (0,40*0,40)*1,10		1,562000
	RAZEM:			1,562000
			m3	1,56
1.3	KNNR 2/104/4	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14 mm - stal 34GS fi 6, 10 mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pręty Fi 6, 10mm - zbrojenie fundamentu bramy	50/1000		0,050000
	RAZEM:			0,050000
			t	0,05
1.4	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż typowej bramy ogrodzeniowej przesuwnej o szer. 4,0m i wys. 1,50m		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Brama stalowa przesuwna samonośna typ PI 95 (systemowa, np. prod. Wiśniowski) o wym. 400x150cm, ocynkowana ogniowo, wraz z kompletem słupów i akcesoriów montażowych, wypełnienie panelowe. Otwierania ręcznie	1		1,000000
	RAZEM:			1,000000
			kpl	1